Sajtóközlemény

„CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER FEJLESZTÉSE EPERJESEN II. ÜTEM”

2025. január 16.

Eperjes Község Önkormányzata a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft-vel közösen pályázatot nyújtott be 2022. január 14-én a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz TOP_Plusz-1.2.1 „Élhető települések” c. felhívés keretében „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Eperjesen II. ütem” címen.
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg 100,00 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.

A TOP_Plusz-1.2.1-21-CS1-2022-00031 sz. pályázat keretében tervezett fejlesztés Eperjes község kül - és belterületén, az Alkotmány, Béke, Névtelen, Petőfi és Rákóczi utcák, valamint a 44 147 sz. út csatornahálózatát, valamit a meglévő tározó helyszínét érintette.

A fejlesztés célja, hogy Eperjes község belterülete védett legyen a csapadékvíz okozta károkozástól oly módon, hogy közben a keletkezett vizek helyben tartásra kerülnek.

Ezen célok elérése érdekében Eperjes Község Önkormányzata az alábbi projektelemeket valósította meg:

Meglévő tározó rekonstrukció:

A rekonstrukció során a korlátozottan rendelkezésre álló terület miatt a tározó parti földrézsű védelmét rőzsefonatos partvédelemmel láttuk el. A töltés rézsűjébe egymástól 50–60 cm távolságra a töltés felé enyhén dőlő karósor került lehelyezésre. A karók közé rőzsefonat került.

Tározó térfogat növelés – új tározóterület bevonása (0312/45 hrsz):

A meglévő tározó kapacitás a jelenlegi tározó területén csak részben biztosítható, ezért a szomszédos 0312/45 hrsz-ú önkormányzati terület bevonásra került az új tározórész kialakításához. Az új kialakítással mintegy 1500 m3-nyi új hasznos tározó térfogattal növekedett a tározó.

Meglevő árok rekonstrukció:

Eperjes Község Önkormányzata a korábbi, I. ütem keretében nem fejlesztett utcáiban található meglévő földmedrű árkok feliszapolódásának megszüntetésével, valamint a fenékesési viszonyok kialakításával biztosította a csapadékvíz szabályozott elszikkasztását és a többletvizek elvezetését.

A projekt sikeres műszaki átadás-átvétele **2024.09.06.-án** megtörtént.

A fejlesztés eredményeként korszerűsítésre került 8 824 m^3, kialakításra került további 1 290 m^3 tározó térfogat, összesen 10 114 m3, továbbá mintegy 3 545,5 fm földmedrű csatorna került rekonstruálásra.

A projektről bővebb információ a **https://eperjes.hu/?oldal=522&menu=740** oldalon olvasható.

További információ kérhető:

Kabai Mátyás, polgármester

elérhetőség: +36 70 325 87 16, **ph.eperjes@gmail.com**